

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		435,831		
排水構造物工		式	1		282,831		
嵩上げ壁設置工		式	1		282,831		
嵩上げ壁		m	69	4,099	282,831		単 1号
仮設工		式	1		153,000		
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	10	15,300	153,000		単 2号
道路維持		式	1		221,860		
道路清掃工		式	1		221,860		
排水施設清掃工		式	1		221,860		
側溝清掃(人力)	作業形態: 人力, 側溝蓋規格: 有蓋 コンクリート蓋	m	160	1,246	199,360		単 3号
運搬処分	土砂	m3	5	4,500	22,500		単 4号
直接工事費		式	1		657,691		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		221,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		221,000		
純工事費		式	1		878,691		
現場管理費		式	1		646,000		
工事原価		式	1		1,524,691		
一般管理費等		式	1		358,309		
工事価格		式	1		1,883,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		188,300		
工事費計		式	1		2,071,300		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	嵩上げ壁	単位	m	単位数量	10	単価	4,099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	38,730	3,873	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,773	17,546	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1	4,916	4,916	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	20	628.1	12,562	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.013	160,300	2,083.9	
	合計					40,980.9	
	単価					4,099	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋	単位	m	単位数量	1	単価	1,246
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,246	1,246		
合計						1,246		
単価						1,246	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	運搬処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	4,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	4,500	4,500		
	合計					4,500		
	単価					4,500	円/m3	