

回 答 書

工 事 名 : R7徳土 徳島小松島線 (昭和町5丁目歩道橋) 徳・昭和 歩道橋修繕工事
 路 線 名 等 : 徳島小松島線
 工 事 箇 所 : 徳島市昭和町 (昭和町5丁目歩道橋)

No	質問内容	回答
1	3次単価表を公表願います。	公表する。
2	見積参考資料P15 タイル張工について、諸雑費率及び諸雑費率の対象(労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 15%、諸雑費率の対象: 労務費
3	見積参考資料 P16 階段ノンスリップ工について、諸雑費率及び諸雑費率の対象(労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 15%、諸雑費率の対象: 労務費
4	見積参考資料 P17 セメントモルタル工について、諸雑費率及び諸雑費率の対象(労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 25%、諸雑費率の対象: 労務費
5	見積参考資料 P19 地覆際防水工について、諸雑費率及び諸雑費率の対象(労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 15%、諸雑費率の対象: 労務費
6	見積参考資料 P20 橋面防水工について、諸雑費率及び諸雑費率の対象(労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 20%、諸雑費率の対象: 労務費
7	見積参考資料 P27 モルタルカッター切りについて、諸雑費率及び諸雑費率の対象(機械費、労務費、材料費)をご教示願います。	諸雑費率: 20%、諸雑費率の対象: 労務費
8	見積参考資料 P27 モルタルカッター切りの消耗品(カッター刃他)について、想定されているブレードの径をご教示願います。	100mm~125mmを想定
9	見積参考資料 P39 排水管の取付金具について、規格エキストラ以外のエキストラを加味されているかご教示願います。	規格エキストラ以外は加味されていない。
10	見積参考資料 P39 取付金具(SM400)について、規格エキストラはSM400Aでよろしいでしょうか。	規格エキストラはSM400A
11	見積参考資料 P37 弱溶剤系ふっ素樹脂塗料について、上塗りの淡彩でしょうか。	上塗り、淡彩
12	見積参考資料 P39 排水管におけるM12のボルト、ワッシャ、ナットについて、めっき仕様でしょうか。	メッキ仕様
13	見積参考資料P33 ポリカーボネート(t=5mm)、見積参考資料P42 横断歩道橋側板工のポリカーボネート(t=5mm)及び、見積参考資料 P43、44 横断歩道橋側板工のポリカーボネート(t=3mm)について、想定されているグレードをご教示願います。	両面耐候性
14	見積参考資料 P57 塗膜除去工における塗膜剥離剤について、想定されている規格をご教示願います。	湿式塗膜剥離剤(塗布量: 1.0kg/m ²)