

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 城北高等学校 体育館照明設備改修工事

工事場所 徳島市北田宮 4 丁目

○工事概要

電気工事

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. 電気設備 | 図示照明設備の改修工事一式。 |
| 2. コンセント設備 | 図示コンセント設備の改修工事一式。 |
| 3. 撤去工事 | 図示位置の不用となる撤去工事一式。 |

○工事期間 契約締結の翌日から令和8年8月25日まで

○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025.11月
・コスト情報、施工単価 2025.秋

○本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	19,633,980	
計			19,633,980	
共通費				
共通仮設費	1	式	735,971	
現場管理費	1	式	4,807,441	
一般管理費等	1	式	3,635,608	
計			9,179,020	
工事価格	1	式	28,813,000	
消費税等相当額	1	式	2,881,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	31,694,300	

電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	18,349,240	
計				18,349,240	
コンセント設備		1	式	270,530	
計				270,530	
撤去工事		1	式	967,706	
計				967,706	
発生材処理		1	式	46,504	
計				46,504	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	A	64	個	31,000	1,984,000	
照明器具	B	4	個	27,000	108,000	
照明器具	C	4	個	24,000	96,000	
照明器具	D	23	個	32,200	740,600	
照明器具	E	30	個	31,000	930,000	
照明器具	F	5	個	33,200	166,000	
照明器具	G	2	個	21,200	42,400	
照明器具	H	20	個	24,500	490,000	
照明器具	I1	28	個	18,200	509,600	
照明器具	I1G	5	個	23,300	116,500	
照明器具	I2	1	個	13,800	13,800	
照明器具	I3	6	個	42,800	256,800	
照明器具	J1	2	個	20,000	40,000	
照明器具	J2G	20	個	28,900	578,000	
照明器具	K	36	個	16,000	576,000	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	L	4	個	24,100	96,400	
照明器具	O	44	個	170,000	7,480,000	
照明器具	Q	2	個	20,100	40,200	
照明器具	R	7	個	28,300	198,100	
照明器具	X	3	個	64,200	192,600	
照明器具	Y	2	個	12,900	25,800	
照明器具	Z	1	個	9,710	9,710	
避難口誘導灯	a3	2	個	93,600	187,200	
通路誘導灯	a5	1	個	32,100	32,100	
通路誘導灯	b	1	個	34,100	34,100	
階段通路誘導灯	c1	4	個	53,700	214,800	
階段通路誘導灯	c2	1	個	61,800	61,800	
600V系 リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm-3C ビット・天井	44	m	600	26,400	
リモコンレール	100V用	10	個	7,220	72,200	
リモコンレール	200V用	24	個	9,110	218,640	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	A	32	個	1,890	60,480	
照明器具撤去	B	2	個	4,390	8,780	
照明器具撤去	C	4	個	2,950	11,800	
照明器具撤去	D	23	個	1,970	45,310	
照明器具撤去	E	22	個	4,890	107,580	
照明器具撤去	F	5	個	3,720	18,600	
照明器具撤去	G	2	個	2,980	5,960	
照明器具撤去	H	20	個	2,490	49,800	
照明器具撤去	I1	34	個	1,990	67,660	
照明器具撤去	I1G	5	個	1,990	9,950	
照明器具撤去	I2	1	個	1,240	1,240	
照明器具撤去	J1	2	個	2,490	4,980	
照明器具撤去	J2G	20	個	2,490	49,800	
照明器具撤去	K	36	個	1,990	71,640	
照明器具撤去	L	4	個	2,460	9,840	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	O	40	個	3,970	158,800	
照明器具撤去	P	4	個	3,970	15,880	
昇降装置撤去		44	個	1,910	84,040	
照明器具撤去	Q	2	個	1,970	3,940	
照明器具撤去	R	3	個	1,240	3,720	
照明器具撤去	S	4	個	1,550	6,200	
照明器具撤去	X	3	個	2,460	7,380	
照明器具撤去	Y	2	個	1,310	2,620	
照明器具撤去	Z	1	個	1,060	1,060	
照明器具撤去	LED1	8	個	3,130	25,040	
照明器具撤去	LED2	2	個	1,680	3,360	
避難口誘導灯撤去	a2	1	個	1,890	1,890	
避難口誘導灯撤去	a3	2	個	1,890	3,780	
室内通路誘導灯撤去	b	1	個	1,890	1,890	
非常用・階段通路誘導灯通路誘導灯撤去	c1	3	個	1,220	3,660	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・清掃	養生シート+合板厚12mm	1	式		1,223,580	別紙 00-0001
養生(内部改修)	養生シート+合板厚12mm (材料)	123	m ²	650	79,950	
養生(内部改修)	個別改修	1,179	m ²	210	247,590	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1,179	m ²	760	896,040	
計					1,223,580	
作業用足場		1	式		1,370,300	別紙 00-0002
内部作業用足場(ローリングタワー)	5段 使用期間:1か月 2台 基本料, 供用賃料, 掛払手間含む	1	組	858,000	858,000	
内部作業用足場(ローリングタワー)	2段 使用期間:1か月 基本料, 供用賃料, 掛払手間含む	1	台	52,300	52,300	
内部作業用足場(ローリングタワー)	2段 使用期間:1か月 基本料, 供用賃料, 掛払手間含む	1	台	460,000	460,000	
計					1,370,300	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井補修		1	式		210,180	別紙 00-0003
壁 吸音用 あなあきせつこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 鋼製、木下地 突付け	67.8	m ²	1,400	94,920	
E P塗り 改修仕様	ボード面 工程A種(一般) 下地調整別塗	67.8	m ²	1,700	115,260	
計					210,180	

