

回 答 書

工 事 名 : R7徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲5 物揚場修繕工事
 路線名等 : 徳島小松島港（沖洲地区）
 工事箇所 : 徳島市南沖洲5丁目

No	質問内容	回答
1	単1号上部復旧工(2)内、コンクリートの使用材料は数量計算書内で水中コンクリートσ _{ck} =30N/mm ² と明記されております。水中不分離コンクリートの使用有無やスランプなどご教示ください。	設計は、スランプ15cm、粗骨材の最大寸法40cm、水セメント55%以下を想定している。 水中不分離コンクリートの使用有無については、協議対象とする。
2	単26号潜水探査内、単55号潜水探査 機雷探査機の供用日当り損料単価をご教示下さい。	見積参考資料に機労材集計リスト（機械）を追加して、掲示致します。
3	単26号潜水探査内、単55号潜水探査 雑材料の率をご教示下さい。	港湾請負工事積算基準（令和7年2月）国土交通省港湾局による。
4	単26号潜水探査内、単56号報告書作成 雑材料の率をご教示下さい。	港湾請負工事積算基準（令和7年2月）国土交通省港湾局による。
5	見積参考資料に添付している機労材集計リスト（機械）が添付されておきませんので提示をお願いします。	見積参考資料に機労材集計リスト（機械）を追加して、掲示致します。