

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 区画線工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------------|--|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 溶融式区画線 中央線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 85 | | | |
| 溶融式区画線 中央線・外側線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 960 | | | |
| 溶融式区画線 ドットライン | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 12 | | | |
| 溶融式区画線 ゼブラ、指導停止線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 58 | | | |
| 溶融式区画線 交差点クロスマーク | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 8 | | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | | 1 | | | |
| 車線分離標 | 車線分離標規格:H=800mm,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満 | 本 | | 20 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 区画線工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 4 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |

