

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市下名影 観測業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 地質調査業務				
(1) 地すべり調査				
移動変形調査	BV27-1, -2, -3, -4, -5	式	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 観測	1又は2方向 0.5m~1.0m間隔	回	35.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 資料整理		回	35.000	
地下水調査	BV27-1, -2, -3, -4, -5	式	1.000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	5.000	
地下水調査(地下水位測定観測)	範囲0~20m	回	12.000	
地下水調査(地下水位測定観測)	範囲0~30m	回	18.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	30.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	5.000	
(2) 打合せ				
打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				
(1) 電子成果品作成費				
電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1) 旅費交通費				
旅費交通費		式	1.000	
ライトバン損料	1.5L 運転時間2時間(往復)	日	7.000	