

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	48	
床堀		m ³	195.000	
(2) 盛土工				
埋戻		m ³	120.000	
盛土		m ³	42.000	
基面整正		m ²	17.000	
(3) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	146	
作業残土処理		m ³	146	
2. 開渠工				
(1) 3号水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500			
山腹排水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500	m	8.000	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.7	
型枠		m ²	1.6	
目地板	t=10mm	m ²	0.100	
山腹暗渠 (地すべり防止工)	硬質ポリエチレン吸水管, 100	m	8.0	
(2) 4号水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500			
山腹排水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500	m	24.600	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	2.3	
型枠		m ²	4.7	
目地板	t=10mm	m ²	0.200	
山腹暗渠 (地すべり防止工)	硬質ポリエチレン吸水管, 100	m	24.6	
(3) 5号水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500			

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
山腹排水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500	m	31.800	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	3.0	
型枠		m ²	6.1	
目地板	t=10mm	m ²	0.300	
山腹暗渠（地すべり防止工）	硬質ポリエチレン吸水管, 100	m	31.5	
(4)6号水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500			
山腹排水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500	m	22.900	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	2.2	
型枠		m ²	4.4	
目地板	t=10mm	m ²	0.200	
山腹暗渠（地すべり防止工）	硬質ポリエチレン吸水管, 100	m	22.5	
(5)7号水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500			
山腹排水路工	ポリエチレン角型U字溝, B=500	m	19.400	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	1.8	
型枠		m ²	3.6	
目地板	t=10mm	m ²	0.200	
山腹暗渠（地すべり防止工）	硬質ポリエチレン吸水管, 100	m	19.0	
(6)2号柵工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{kN/mm}^2$	m ³	1.7	
型枠		m ²	18	
基礎碎石	t=150mm	m ²	3.8	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.117	
3. 落差工				
(1)2号落差工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	6.8	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	29	
阻壁		m	2.200	
足場		掛m ²	14	
(2)3号落差工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	4.4	
型枠		m ²	24	
阻壁		m	1.800	
足場		掛m ²	11	
(3)4号落差工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	3.9	
型枠		m ²	20	
阻壁		m	1.600	
足場		掛m ²	10	
(4)5号落差工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	4.1	
型枠		m ²	24	
阻壁		m	1.700	
足場		掛m ²	10	
4. 水路付帯工				
(1)1号帯工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	1.6	
型枠		m ²	8.5	
(2)2号帯工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	1.6	
型枠		m ²	7.9	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3)3号帯工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	1.6	
型枠		m ²	7.9	
(4)2号床版橋	床版			
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{kN/mm}^2$	m ³	0.4	
型枠		m ²	3.5	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.029	
目地板		m ²	1	
支保		空m ³	1	
(5)2号床版橋	橋台(右岸)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.4	
型枠		m ²	3.5	
基礎砕石	t=150mm	m ²	0.9	
(6)2号床版橋	橋台(左岸)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.4	
型枠		m ²	3.4	
基礎砕石	t=150mm	m ²	0.9	
(7)2号床版橋	階段工(右岸)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.2	
型枠		m ²	0.8	
基礎砕石	t=150mm	m ²	1.0	
(8)2号床版橋	階段工(左岸)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.4	
型枠		m ²	1.4	
基礎砕石	t=150mm	m ²	1.4	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
5. 擁壁工				
(1) 石積工				
石積工		m ²	136.000	
水抜き孔	VP φ 65	式	1.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
搬入路設置用掘削		m ³	34.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	3.8	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	3.8	
コンクリート殻運搬		m ³	3.800	
仮設道路工	W=2.5m, t=100mm, RC-40	m ²	30.000	
土砂等運搬		m ³	34	
作業残土処理		m ³	34	
(2) ケーブルクレーン架設・撤去工				
ケーブルクレーン架設・撤去工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬		式	1.000	
7. その他				
(1) 運搬費				
土工機械分解・組立				
土工機械分解・組立				
土工機械分解・組立		式	1.000	
(2) 準備費				
支障木伐採				
支障木伐採				
支障木伐採		式	1.000	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1)土壌分析試験				
土壌分析試験費		式	1.000	