

見積参考資料

工事名 R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末 カゲ排水路工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和8年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事
施工場所	三好市西祖谷山村重末
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・開渠工	1.000	式		
・ ・3号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		
・ ・4号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		
・ ・5号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		
・ ・6号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		
・ ・7号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		
・ ・2号柵工	1.000	式		
・落差工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・2号落差工	1.000	式		
・・3号落差工	1.000	式		
・・4号落差工	1.000	式		
・・5号落差工	1.000	式		
・水路付帯工	1.000	式		
・・1号帯工	1.000	式		
・・2号帯工	1.000	式		
・・3号帯工	1.000	式		
・・2号床版橋 床版	1.000	式		
・・2号床版橋 橋台(右岸)	1.000	式		
・・2号床版橋 橋台(左岸)	1.000	式		
・・2号床版橋 階段工(右岸)	1.000	式		
・・2号床版橋 階段工(左岸)	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・石積工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	48	m3			単A B単 1号
床堀	195.000	m3			単A B単 2号
合計					
・盛土工	1.000	式			
埋戻	120.000	m3			単A B単 3号
盛土	42.000	m3			単A B単 4号
基面整正	17.000	m ²			単A B単 5号
合計					
・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	146	m3			単A B単 6号
作業残土処理	146	m3			単A B単 7号
合計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・開渠工	1.000	式			
・・3号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式			
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	8.000	m			単A B単 8号
コンクリート ck=18kN/mm2	0.7	m3			単A B単 9号
型枠	1.6	m ²			単A B単 10号
目地板 t=10mm	0.100	m ²			単A B単 11号
山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管, 100	8.0	m			単A B単 12号
合 計					
・・4号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式			
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	24.600	m			単A B単 13号
コンクリート ck=18kN/mm2	2.3	m3			単A B単 14号
型枠	4.7	m ²			単A B単 15号
目地板 t=10mm	0.200	m ²			単A B単 16号
山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管, 100	24.6	m			単A B単 17号
合 計					
・・5号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	31.800	m			単A B単 18号
コンクリート ck=18kN/mm2	3.0	m3			単A B単 19号
型枠	6.1	m ²			単A B単 20号
目地板 t=10mm	0.300	m ²			単A B単 21号
山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管, 100	31.5	m			単A B単 22号
合 計					
・・6号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式			
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	22.900	m			単A B単 23号
コンクリート ck=18kN/mm2	2.2	m3			単A B単 24号
型枠	4.4	m ²			単A B単 25号
目地板 t=10mm	0.200	m ²			単A B単 26号
山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管, 100	22.5	m			単A B単 27号
合 計					
・・7号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式			
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	19.400	m			単A B単 28号
コンクリート ck=18kN/mm2	1.8	m3			単A B単 29号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	3.6	m ²			単A B単 30号
目地板 t=10mm	0.200	m ²			単A B単 31号
山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100	19.0	m			単A B単 32号
合 計					
・・2号樹工	1.000	式			
コンクリート ck=21kN/mm2	1.7	m3			単A B単 33号
型枠	18	m ²			単A B単 34号
基礎碎石 t=150mm	3.8	m ²			単A B単 35号
鉄筋 SD345,D13	0.117	ton			単A B単 36号
合 計					
・落差工	1.000	式			
・・2号落差工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	6.8	m3			単A B単 37号
型枠	29	m ²			単A B単 38号
阻壁	2.200	m			単A B単 39号
足場 単管傾斜	14	掛m ²			単A B単 40号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・3号落差工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	4.4	m3			単A B単 41号
型枠	24	m ²			単A B単 42号
阻壁	1.800	m			単A B単 43号
足場 単管傾斜	11	掛m ²			単A B単 44号
合計					
・・・4号落差工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	3.9	m3			単A B単 45号
型枠	20	m ²			単A B単 46号
阻壁	1.600	m			単A B単 47号
足場 単管傾斜	10	掛m ²			単A B単 48号
合計					
・・・5号落差工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	4.1	m3			単A B単 49号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	24	m ²			単A B単 50号
阻壁	1.700	m			単A B単 51号
足場 単管傾斜	10	掛m ²			単A B単 52号
合計					
・水路付帯工	1.000	式			
・・1号帯工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3			単A B単 53号
型枠	8.5	m ²			単A B単 54号
合計					
・・2号帯工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3			単A B単 55号
型枠	7.9	m ²			単A B単 56号
合計					
・・3号帯工	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3			単A B単 57号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	7.9	m ²			単A B単 58号
合計					
・・2号床版橋 床版	1.000	式			
コンクリート ck=24kN/mm2	0.4	m ³			単A B単 59号
型枠	3.5	m ²			単A B単 60号
鉄筋 SD345,D13	0.029	ton			単A B単 61号
目地板	1	m ²			単A B単 62号
支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1	空m ³			単A B単 63号
合計					
・・2号床版橋 橋台(右岸)	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	0.4	m ³			単A B単 64号
型枠	3.5	m ²			単A B単 65号
基礎碎石 t=150mm	0.9	m ²			単A B単 66号
合計					
・・2号床版橋 橋台(左岸)	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート ck=18kN/mm2	0.4	m3			単A B単 67号
型枠	3.4	m ²			単A B単 68号
基礎碎石 t=150mm	0.9	m ²			単A B単 69号
合 計					
・・2号床版橋 階段工(右岸)	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	0.2	m3			単A B単 70号
型枠	0.8	m ²			単A B単 71号
基礎碎石 t=150mm	1.0	m ²			単A B単 72号
合 計					
・・2号床版橋 階段工(左岸)	1.000	式			
コンクリート ck=18kN/mm2	0.4	m3			単A B単 73号
型枠	1.4	m ²			単A B単 74号
基礎碎石 t=150mm	1.4	m ²			単A B単 75号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
搬入路設置用掘削	34.000	m3			単A B単 78号
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	3.8	m3			単A B単 79号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	3.8	m3			単A B単 80号
コンクリート殻運搬	3.800	m3			単A B単 81号
仮設道路工 W=2.5m,t=100mm,RC-40	30.000	m ²			単A B単 82号
土砂等運搬	34	m3			単A B単 83号
作業残土処理	34	m3			単A B単 84号
合 計					
・・ケーブルクレーン架設・撤去工	1.000	式			
ケーブルクレーン架設・撤去工	1.000	式			単A B単 85号
ケーブルクレーン運搬	1.000	式			単A B単 86号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 22号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3			S単 25号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 残土	1.000	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートチューブ, 100kg以下, 1.0㎡を超え2.0㎡以下, -, 500*500*2000, 砕石あり, 再生クワッチャリ, RC-40, 0.2, なし	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S 単 44号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	1.000	m ²			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝,B=500		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲ-トチューム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.2,なし	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単 45号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B) W/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m ³			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	1.000	m ²			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツァヲ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝,B=500		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲートフィルム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツァヲ,RC-40,0.2,なし	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3			S単 7号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m ² 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クッション,RC-40,0.3,な	1.000	m			S単 18号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	し,計上する,1.6					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートリュム, 100kg以下, 1.0㎡を超え2.0㎡以下, -, 500*500*2000, 砕石あり, 再生クワツヤソ, RC-40, 0.2, なし	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m ² 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤン,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m			S単 18号
	合計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートリウム, 100kg以下, 1.0㎡を超え2.0㎡以下, -, 500*500*2000, 砕石あり, 再生クワツヤソ, RC-40, 0.2, なし	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m ² 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワッチャリ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m			S単 18号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 33号 ***					
	コンクリート ck=21kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 46号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 47号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 29号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m			T 単 1号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S 単 19号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 48号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 44号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 48号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 46号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 48号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート 小型車割増 4t車,	1.000	m ³			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S単 48号
	/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 55号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 48号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 48号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	コンクリート ck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 49号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 60号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 62号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 32号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 63号 ***					
	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 64号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm ²		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 65号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 30号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 66号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 67号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m ³			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 68号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 30号
	合計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m ³			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 30号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 73号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 74号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 75号 ***					
	基礎砕石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 76号 ***					
	石積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15~20cm,生石 18-8-40	1.000	m ²			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 77号 ***					
	水抜き孔 VP 65		式		1.000 式	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	2.250	本			S単 9号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	4.100	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 78号 ***					
	搬入路設置用掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 79号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 80号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 81号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 82号 ***					
	仮設道路工 W=2.5m, t=100mm, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 83号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3			S単 25号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 残土	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2t以上3t未満,90m,152日,28mm,14mm,試運転あり,元柱使用する ,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			S単 35号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			S単 33号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 86号 ***					
	ケーブルクレーン運搬		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,48m,2段 クレーンなし	28.000	m3			S単 36号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石等,砂利・栗石,48m,2段クレーンなし	96.000	m3			S単 37号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,残土,土砂,48m,2段クレーンなし	146.000	m3			S単 38号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,型枠,木製型枠,48m,2段クレーンなし	129.000	m ²			S単 39号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,ポリエチレン水路,ton当り資材,48m,2段 クレーンなし	1.670	ton			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 87号 ***					
	土工機械分解・組立		式		1.000 式	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton	1.000	台			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 88号 ***					
	支障木伐採		式		1.000	式 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上,選木あり,枝払あり,-,片付あり,中	50.000	本			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 89号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000	式 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S単 11号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	硬岩		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	60.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オールド・ディゼル]	3.670	供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	運転手(一般)	3.140	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コパクタ()				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コパクタ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重木力ゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	生コンクリート 小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4t車			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	コルゲートフリューム		m		1.000 各単位	当たり算出
	コルゲートフリューム D型、700×350mm、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	コルゲートフリューム D型、700×350mm	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	残土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 残土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
3)施工区分		機械				
4)施工区分		昼間施工				
5)低騒音・低振動対策		する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
1)規格区分		SD345				
2)径区分		D13				
3)作業区分		一般構造物				
4)施工規模		10t未満				
5)時間的制約		-				
6)夜間作業		無し				
7)構造物区分		一般構造物(切梁無し)				
8)太径鉄筋量		10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.960	人			
	バックホ[ク-ラ型・排対型(2次)]	3.800	時間			<損料>
	軽油 燃料給油	22.000	L			
	運転手(特殊)	0.650	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	山腹集排水路工(地すべり防止工事)		m		10.000	m 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲートフリーム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クラッシュラン,RC-40,0.2,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分	コルゲートフリーム				
	2)製品重量区分(kg/個)	100kg以下				
	3)掘削断面積	1.0㎡を超え2.0㎡以下				
	4)製品長さ(mm)	-				
	5)製品規格	500*500*2000				
	6)製品単価					
	7)碎石の有無	碎石あり				
	8)種別	再生クラッシュラン				
	9)規格	RC-40				
	10)碎石材料の使用数量(m3/m)	0.2				
	11)単価0円区分(碎石)	なし				
	12)平均運搬距離	50m以下				
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	コルゲートフリーム 500*500*2000	10.000	m			
	再生クラッシュラン RC-40	2.400	m3			
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	0.710	人			
	普通作業員	1.420	人			
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	1.120	供用日			<損料>
	軽油 バトリル給油	26.000	L			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	0.710	人			
	諸雑費 0.4	0.004				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	山腹暗渠工(地すべり防止工事)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワッチャン,RC			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-40,0.3,なし,計上する,1.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削断面積	0.5㎡以下				
	2)排水管の種類	硬質ポリエチレン吸水管				
	3)口径区分	100				
	4)砕石の有無	砕石あり				
	5)種別	再生クワッチャン				
	6)規格	RC-40				
	7)砕石材料の使用数量(m3/m)	0.3				
	8)単価0円区分(砕石)	なし				
	9)遮水シート区分の選択	計上する				
	10)遮水シート数量(㎡/m)	1.6				
	11)遮水シート規格	t=1.0mm				
	12)遮水シート単価(円/㎡)					
	13)吸出し防止材区分の選択	計上しない				
	14)吸出し防止材数量(㎡/m)	0.0				
	15)吸出し防止材規格					
	16)吸出し防止材単価(円/㎡)					
	17)平均運搬距離	50m以下				
	18)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 100	10.100	m			
	再生クワツヤソ RC-40	3.600	m ³			
	遮水シート t=1.0mm	17.600	m ²			
	土木一般世話役	0.420	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	0.840	人			
	バックホ[加-ラ型・ク-ソ機能付き・排対型(2次)]	0.660	供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.420	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ﾌﾞﾗｯｸ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 20号 ***					
	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保(小規模) 40KN/㎡以下				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	0.530	人			
	とび工	0.250	人			
	普通作業員	0.570	人			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 10.000 空m3

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		空m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	架設・撤去 3ヵ月~6ヵ月 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		2.000	人		
	普通作業員		5.700	人		
	材料費 丸太		0.400			
	諸雑費 5%		0.050			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 180,L=3.0m		1.500	本		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.21m3				
	土木一般世話役		人	1.100		
	普通作業員		人	7.900		
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 35号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2t以上3t未満,90m,152日,28mm,14mm,試運転あり,元 柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	架設・撤去 2t以上3t未満				
	3)支間長 4)試運転区分	90m 試運転あり				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)賃料期間	152日				
	6)主索径区分	28mm				
	7)副索径区分	14mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		8.000	人			
	とび工					
		33.000	人			
	普通作業員					
		21.000	人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	ハトル給油	168.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		152.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		197.600	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		258.400	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		349.600	100m日			
	ケーブルクレーン付属器具					<賃料>計上無し
		152.000	日			
	ケーブルクレーン支柱					<賃料>
		152.000	日			
	諸雑費					
	0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 36号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t 以上3t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹 工,48m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t 以上3t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	48.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		2.000	人		
	軽油 ハトール給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 25.500 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石等,砂利・栗石,48m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石等				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	48.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	燃料給油					
	合計					算出数量 33.600 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,残土,土砂,48m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称	残土				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	48.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油 パトロール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 33.600 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 39号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m ²		1.000 日	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,型枠,木製型枠,48m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	木製型枠				
	4)資材名称	型枠				
	5)1回当り運搬量	22.000				
	6)運搬距離	48.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油 パトロール給油		44.000	L		
	合 計					算出数量 1,232.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 40号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,ポリエチレン水路,ton当り資材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,48m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	ton当り資材				
	4)資材名称	ポリエチレン水路				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	48.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油					
	ハトル給油		44.000	L		
	合計					算出数量 50.400 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 41号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	7.00ton				
	6)フタレンクレーン又は加-ラレンの選択					
	特殊作業員		9.200	人		
	特殊作業員		10.500	人		
	特殊作業員		2.600	人		
	軽油					
	ハトロ-ル給油		114.000	L		
	諸雑費		0.020			
	合計					算出数量 1.000 台
	単価			台		
	*** S単 - 42号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	28cm以上,選木あり,枝払あり,-,片付あり,中			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	-				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		0.630	人		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.630	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費	0.040				
	特殊作業員	0.350	人			
	普通作業員	0.350	人			
	諸雑費	0.080				
	普通作業員	0.710	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 43号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	捨石積工(裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計厚 2)材料区分	t=20cm 割栗 15~20cm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-40				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石 割栗 15~20cm	11.400	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-40	1.700	m3			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	8.700	人			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価					
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	25(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
土工						
		掘削		m ³	48.0	土工総括
		床掘	3~7水路工分控除	m ³	195.0	土工総括
		埋戻し	3~7水路工分控除	m ³	120.0	土工総括
		盛土		m ³	42.2	土工総括
		基面整正	土砂	m ²	16.7	土工総括
		残土処分	土砂, 仮設道分含まず	m ³	145.5	土工総括
法面对策工						
	石積設置					第4号
		練石積	t=200	m ²	135.6	
		水抜きパイプ	VP65	m	9.0	
		吸出し防止材	300×300×30	箇所	46.0	
水路工						
	3号水路工					第6-3号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	8.0	自在エルボ含む
		コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.7	
		型枠	無筋構造物	m ²	1.6	
		目地	t=10mm	m ²	0.1	
		暗渠排水管	φ=100	m	8.0	
		遮水シート		m ²	12.8	
		碎石	RC-40	m ³	1.7	
		フィルター材	RC-40	m ³	1.9	
	4号水路工					第6-4号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	24.6	自在エルボ含む
		コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	2.3	
		型枠	無筋構造物	m ²	4.7	
		目地	t=10mm	m ²	0.2	
		暗渠排水管	φ=100	m	24.6	
		遮水シート		m ²	37.6	
		碎石	RC-40	m ³	5.0	
		フィルター材	RC-40	m ³	5.7	

数量総括表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
	5号水路工					第6-5号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	31.8	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	3.0	
		型枠	無筋構造物	m ²	6.1	
		目地	t=10mm	m ²	0.3	
		暗渠排水管	$\phi=100$	m	31.5	
		遮水シート		m ²	48.9	
		砕石	RC-40	m ³	6.7	
		フィルター材	RC-40	m ³	7.5	
	6号水路工					第6-6号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	22.9	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	2.2	
		型枠	無筋構造物	m ²	4.4	
		目地	t=10mm	m ²	0.2	
		暗渠排水管	$\phi=100$	m	22.5	
		遮水シート		m ²	35.1	
		砕石	RC-40	m ³	4.8	
		フィルター材	RC-40	m ³	5.4	
	7号水路工					第6-7号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	19.4	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.8	
		型枠	無筋構造物	m ²	3.6	
		目地	t=10mm	m ²	0.2	
		暗渠排水管	$\phi=100$	m	19.0	
		遮水シート		m ²	30.5	
		砕石	RC-40	m ³	4.0	
		フィルター材	RC-40	m ³	4.6	
	2号落差工					第6-11号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	6.8	
		型枠	無筋構造物	m ²	28.9	
		阻壁	D型コルゲート, 700×350	m	2.2	
		足場	単管傾斜足場	掛m ²	14.0	
	3号落差工					第6-12号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	4.4	
		型枠	無筋構造物	m ²	23.7	
		阻壁	D型コルゲート, 700×350	m	1.8	
		足場	単管傾斜足場	掛m ²	11.0	
	4号落差工					第6-13号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	3.9	
		型枠	無筋構造物	m ²	20.2	
		阻壁	D型コルゲート, 700×350	m	1.6	
		足場	単管傾斜足場	掛m ²	9.7	

数量総括表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
	5号落差工					第6-14号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	4.1	
		型枠	無筋構造物	m ²	24.4	
		阻壁	D型コルゲート, 700×350	m	1.7	
		足場	単管傾斜足場	掛m ²	10.3	
	1号帯工					第6-16号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.6	
		型枠	無筋構造物	m ²	8.5	
	2号帯工					第6-17号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.6	
		型枠	無筋構造物	m ²	7.9	
	3号帯工					第6-18号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.6	
		型枠	無筋構造物	m ²	7.9	
	2号樹工					第6-22号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=21N/mm^2$	m ³	1.7	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	18.1	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	3.8	
		鉄筋	SD345, D13	kg	116.9	
2号床版橋						
	床版					第7-6号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	m ³	0.4	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	3.5	
		鉄筋	SD345, D13	kg	29.2	
		目地	t=20mm	m ²	0.5	
		支保工		空m ³	0.7	
	橋台		(右岸)			第7-7号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.4	
		型枠	無筋構造物	m ²	3.4	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	0.9	
	橋台		(左岸)			第7-8号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.4	
		型枠	無筋構造物	m ²	3.4	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	0.9	
	階段工		(右岸)			第7-9号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.2	
		型枠	無筋構造物	m ²	0.8	
		基礎材	RC-40, t=150	m ²	1.0	
	階段工		(右岸)			第7-10号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.4	
		型枠	無筋構造物	m ²	1.4	
		基礎材	RC-40, t=150	m ²	1.4	
仮設工						
	ケーブルレーン仮設・撤去			式	1.0	第9号

●土工集計表

細別	規格	単位	数量	発生土	必要土	摘要
掘削	土砂・小規模	m3	48.0	48.0		第1-2号内訳表
床堀	土砂・小規模	m3	318.7	318.7		第1-2号内訳表
	3~7号水路工(控除分)	m3	123.7			第1-4号内訳表
	計上	m3	195.0			
埋戻	A : W<0.5m	m3	50.1		50.1	第2-1号内訳表
	B : W<1.0m	m3	68.8		68.8	〃
	C : 1.0 ≤ W < 2.5m	m3	38.0		38.0	第2-2号内訳表
	D : 2.5 ≤ W < 4.0m	m3	0.0			〃
	合計	m3	156.9			
	3~7号水路工(控除分)	m3	36.9			第1-3号内訳表
	計上	m3	120.0			
盛土	① : W<0.5m	m3	2.0		2.0	第2-3号内訳表
	② : W<1.0m	m3	22.3		22.3	第2-4号内訳表
	③ : 1.0 ≤ W < 2.5m	m3	14.2		14.2	〃
	④ : 2.5 ≤ W < 4.0m	m3	2.0		2.0	第2-5号内訳表
	⑤ : 4.0m ≤ W	m3	1.7		1.7	〃
	合計	m3	40.2			
仮設道掘削	土砂・片切	m3	34.0	34.0		第10号内訳表
合計				400.7	199.1	

C=0.9

●基面修正集計表

種別	数量	摘要
2号柵工	3.36	図測
1号帯工	0.60	図測
2号帯工	0.60	図測
3号帯工	0.60	図測
2号落差工	2.72	図測
3号落差工	2.46	図測
4号落差工	2.43	図測
5号落差工	2.17	図測
2号床版	橋台(右岸)	0.87 図測
	橋台(左岸)	0.87 図測
合計	16.68	

●取壊し工集計表

細別	規格	単位	数量
仮設道Co取壊し	無筋構造物	m3	3.80

●運搬処分

細別	算式	単位	数量
残土	一般残土	m3	145.48
	仮設道路残土	m3	34.00
Co殻(無筋)		m3	3.80

第1-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	掘 削 (土 砂 ・ 小 規 模)			床 掘 (土 砂 ・ 小 規 模)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0 + 14.000	0.00						
NO.0 + 14.500	0.50						
NO.0 + 17.000	2.50						
No.1 + 0.000	3.00						
No.1 + 1.000	1.00						
No.1 + 2.000	1.00						
No.1 + 7.000	5.00	1.1			1.4		
No.1 + 15.580	8.58	0.1	0.60	5.1	10.3	5.85	50.2
No.2 + 0.000	4.50	0.5	0.30	1.4	1.4	5.85	26.3
No.2 + 7.500	7.50	0.6	0.55	4.1	1.4	1.40	10.5
No.2 + 10.000	2.50	0.5	0.55	1.4	4.3	2.85	7.1
No.3 + 0.000	10.00	0.1	0.30	3.0	8.2	6.25	62.5
No.3 + 2.000	2.00	0.0	0.05	0.1	1.3	4.75	9.5
No.3 + 13.000	11.00	0.7	0.35	3.9	1.4	1.35	14.9
No.3 + 15.500	2.50	0.7	0.70	1.8	4.0	2.70	6.8
NO.4 + 0.000	4.50	0.6	0.65	2.9	1.4	2.70	12.2
NO.4 + 7.300	7.30	0.2	0.40	2.9	1.4	1.40	10.2
NO.4 + 10.000	2.70	0.4	0.30	0.8	3.1	2.25	6.1
小 計	76.08 ^m			27.4 ^{m³}			216.3 ^{m³}

次へ続く

第1-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	掘 削 (土 砂 ・ 小 規 模)			床 掘 (土 砂 ・ 小 規 模)			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 5 + 0.000	10.00	0.5	0.45	4.5	1.4	2.25	22.5	
NO. 5 + 2.450	2.45	0.7	0.60	1.5	4.0	2.70	6.6	
NO. 5 + 4.500	2.05	1.2	0.95	1.9	1.4	2.70	5.5	
NO. 5 + 10.000	5.50	1.5	1.35	7.4	1.4	1.40	7.7	
NO. 5 + 15.000	5.00	0.3	0.90	4.5	6.1	3.75	18.8	
NO. 6 + 0.000	5.00	0.0	0.15	0.8	1.3	3.70	18.5	
NO. 6 + 10.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.9	1.10	11.0	
NO. 6 + 13.700	3.70	0.0	0.00	0.0	5.5	3.20	11.8	
NO. 6 + 16.000								
NO. 7 + 0.000								
NO. 7 + 12.700								
NO. 8 + 0.000								
NO. 8 + 5.300								
NO. 8 + 8.200								
NO. 8 + 10.000								
NO. 8 + 18.300								
NO. 9 + 0.000								
合 計	119.78 ^m			48.0 ^{m³}			318.7 ^{m³}	

第2-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (A:W < 0.5m)			埋 戻 し (B:W < 1.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000							
No. 0 + 5.000							
No. 0 + 8.000							
No. 0 + 12.000							
No. 0 + 14.000							
No. 0 + 14.500							
No. 0 + 17.000							
No. 1 + 0.000							
No. 1 + 1.000							
No. 1 + 2.000							
No. 1 + 7.000		0.4			0.0		
No. 1 + 15.580	8.58	0.9	0.65	5.6	2.4	1.20	10.3
No. 2 + 0.000	4.50	0.4	0.65	2.9	0.0	1.20	5.4
No. 2 + 7.500	7.50	0.4	0.40	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 10.000	2.50	0.0	0.20	0.5	1.2	0.60	1.5
No. 3 + 0.000	10.00	0.8	0.40	4.0	2.8	2.00	20.0
NO. 3 + 2.000	2.00	0.4	0.60	1.2	0.1	1.45	2.9
NO. 3 + 13.000	11.00	0.4	0.40	4.4	0.0	0.05	0.6
小 計	46.08 ^m			21.6 ^{m³}			40.7 ^{m³}

次へ続く

第2-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (A:W < 0.5m)			埋 戻 し (B:W < 1.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 3 + 15.000	2.00	0.0	0.20	0.4	1.1	0.55	1.1
NO. 4 + 0.000	5.00	0.4	0.20	1.0	0.0	0.55	2.8
NO. 4 + 7.300	7.30	0.4	0.40	2.9	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 10.000	2.70	1.2	0.80	2.2	0.6	0.30	0.8
NO. 5 + 0.000	10.00	0.4	0.80	8.0	0.1	0.35	3.5
NO. 5 + 2.450	2.45	0.0	0.20	0.5	1.1	0.60	1.5
NO. 5 + 4.500	2.05	0.4	0.20	0.4	0.0	0.55	1.1
NO. 5 + 10.000	5.50	0.4	0.40	2.2	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 15.000	5.00	0.8	0.60	3.0	2.7	1.35	6.8
NO. 6 + 0.000	5.00	0.4	0.60	3.0	0.1	1.40	7.0
NO. 6 + 10.000	10.00	0.2	0.30	3.0	0.0	0.05	0.5
NO. 6 + 13.700	3.70	0.8	0.50	1.9	1.6	0.80	3.0
合 計	106.78 ^m			50.1 ^{m³}			68.8 ^{m³}

第2-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (C:1.0 ≤ W<2.5m)			埋 戻 し (D:2.5 ≤ W < 4.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000							
No. 0 + 5.000							
No. 0 + 8.000							
No. 0 + 12.000							
No. 0 + 14.000							
No. 0 + 14.500							
No. 0 + 17.000							
No. 1 + 0.000							
No. 1 + 1.000							
No. 1 + 2.000							
No. 1 + 7.000	0.00	0.0			0.0		
No. 1 + 15.580	8.58	1.2	0.60	5.1	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 0.000	4.50	0.0	0.60	2.7	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 7.500	7.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 10.000	2.50	2.5	1.25	3.1	0.0	0.00	0.0
No. 3 + 0.000	10.00	0.0	1.25	12.5	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 2.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 13.000	11.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小 計	46.08 ^m			23.4 ^{m³}			0.0 ^{m³}

次へ続く

第2-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋戻し (C:1.0 ≤ W < 2.5m)			埋戻し (D:2.5 ≤ W < 4.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 3 + 15.000	2.00	2.3	1.15	2.3	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 0.000	5.00	0.0	1.15	5.8	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 7.300	7.30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 10.000	2.70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 2.450	2.45	2.4	1.20	2.9	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 4.500	2.05	0.0	1.20	2.5	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 10.000	5.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 15.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 10.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 13.700	3.70	0.6	0.30	1.1	0.0	0.00	0.0
合 計	106.78 ^m			38.0 ^{m³}			0.0 ^{m³}

第2-3号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (E:4.0m ≤ W)			盛 土 (① :W < 0.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000							
No. 0 + 5.000							
No. 0 + 8.000							
No. 0 + 12.000							
No. 0 + 14.000							
No. 0 + 14.500							
No. 0 + 17.000							
No. 1 + 0.000							
No. 1 + 1.000							
No. 1 + 2.000							
No. 1 + 7.000		0.0			0.0		
No. 1 + 15.580	8.58	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 0.000	4.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 7.500	7.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 10.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 3 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 2.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 13.000	11.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小 計	46.08 ^m			0.0 ^{m³}			0.0 ^{m³}

次へ続く

第2-3号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (E:4.0m ≤ W)			盛 土 (① :W < 0.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.3 + 15.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.4 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.4 + 7.300	7.30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.4 + 10.000	2.70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 2.450	2.45	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 4.500	2.05	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 10.000	5.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 15.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.3
NO.6 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.3
NO.6 + 10.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.2	0.10	1.0
NO.6 + 13.700	3.70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	0.4
合 計	106.78 ^m			0.0 ^{m³}			2.0 ^{m³}

第2-4号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	盛 土 (② : W < 1.0m)			盛 土 (③ : 1.0 ≤ W < 2.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000							
No. 0 + 5.000							
No. 0 + 8.000							
No. 0 + 12.000							
No. 0 + 14.000							
No. 0 + 14.500							
No. 0 + 17.000							
No. 1 + 0.000							
No. 1 + 1.000							
No. 1 + 2.000							
No. 1 + 7.000		0.0			0.0		
No. 1 + 15.580	8.58	3.0	1.50	12.9	0.2	0.10	0.9
No. 2 + 0.000	4.50	0.0	1.50	6.8	0.0	0.10	0.5
No. 2 + 7.500	7.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 10.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 3 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 2.000	2.00	0.1	0.05	0.1	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 13.000	11.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小 計	46.08 ^m			19.8 ^{m³}			1.4 ^{m³}

次へ続く

第2-4号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	盛 土 (② : W < 1.0m)			盛 土 (③ : 1.0 ≤ W < 2.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 3 + 15.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 7.300	7.30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 10.000	2.70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 2.450	2.45	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 4.500	2.05	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 10.000	5.50	0.1	0.05	0.3	0.1	0.05	0.3
NO. 5 + 15.000	5.00	0.0	0.05	0.3	0.0	0.05	0.3
NO. 6 + 0.000	5.00	0.1	0.05	0.3	0.4	0.20	1.0
NO. 6 + 10.000	10.00	0.1	0.10	1.0	1.1	0.75	7.5
NO. 6 + 13.700	3.70	0.2	0.15	0.6	0.9	1.00	3.7
合 計	106.78 ^m			22.3 ^{m³}			14.2 ^{m³}

第2-5号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	盛 土 (④ : 2.5 ≤ W < 4.0m)			盛 土 (⑤ : 4.0m ≤ W)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000							
No. 0 + 5.000							
No. 0 + 8.000							
No. 0 + 12.000							
No. 0 + 14.000							
No. 0 + 14.500							
No. 0 + 17.000							
No. 1 + 0.000							
No. 1 + 1.000							
No. 1 + 2.000							
No. 1 + 7.000		0.0			0.0		
No. 1 + 15.580	8.58	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 0.000	4.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 7.500	7.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 10.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 3 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 2.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 13.000	11.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小 計	46.08 ^m			0.0 ^{m³}			0.0 ^{m³}

次へ続く

第2-5号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	盛 土 (④ : 2.5 ≤ W < 4.0m)			盛 土 (⑤ : 4.0m ≤ W)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 3 + 15.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 7.300	7.30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 10.000	2.70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 0.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 2.450	2.45	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 4.500	2.05	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 10.000	5.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 15.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 0.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 10.000	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 13.700	3.70	1.1	0.55	2.0	0.9	0.45	1.7
合 計	106.78 ^m			2.0 ^{m³}			1.7 ^{m³}

水路工事数量計算書							
測点	距離 (m)	埋め戻し					
		断面	平均	数量			
No. 1 + 7.000	0.00	0.4					
No. 1 + 14.370	7.37	0.4	0.40	2.9			
No. 2 + 0.500	0.00	0.4					
No. 2 + 7.500	7.00	0.4	0.40	2.8			
No. 2 + 10.000	2.50	0.4	0.40	1.0			
No. 2 + 10.400	0.00	0.4					
No. 2 + 18.410	8.01	0.4	0.40	3.2			
No. 3 + 0.400	0.00	0.5					
No. 3 + 13.000	12.60	0.4	0.45	5.7			
No. 3 + 15.500	2.50	0.4	0.45	1.1			
No. 3 + 15.900	0.00	0.4					
NO. 4 + 0.000	4.10	0.4	0.40	1.6			
NO. 4 + 7.300	7.30	0.4	0.40	2.9			
NO. 4 + 9.550	2.25	0.4	0.40	0.9			
NO. 4 + 12.450	0.00	0.5					
NO. 5 + 2.450	10.00	0.5	0.50	5.0			
NO. 5 + 2.850	0.00	0.5					
NO. 5 + 4.500	1.65	0.4	0.45	0.7			
NO. 5 + 10.000	5.50	0.4	0.40	2.2			
NO. 5 + 13.470	3.47	0.4	0.40	1.4			
NO. 5 + 15.400	0.00	0.5					
NO. 6 + 10.000	14.60	0.2	0.35	5.1			
NO. 6 + 12.140	2.14	0.2	0.20	0.4			
合計	90.99 ^m			36.9 ^{m³}			^{m³}

第1-4号内訳表

水路工事数量計算書							
測点	距離 (m)				床掘(土砂・小規模)		
					断面	平均	数量
No. 1 + 7.000	0.00				1.4		
No. 1 + 14.370	7.37				1.4	1.40	10.3
No. 2 + 0.500	0.00				1.4		
No. 2 + 7.500	7.00				1.4	1.40	9.8
No. 2 + 10.000	2.50				1.4	1.40	3.5
No. 2 + 18.410	8.41				1.4	1.40	11.8
No. 3 + 0.400	0.00				1.4		
No. 3 + 13.000	12.60				1.4	1.40	17.6
No. 3 + 15.500	2.50				1.4	1.40	3.5
NO. 4 + 0.000	4.50				1.4	1.40	6.3
NO. 4 + 7.300	7.30				1.4	1.40	10.2
NO. 4 + 9.550	2.25				1.4	1.40	3.2
NO. 4 + 12.450	0.00				1.4		
NO. 5 + 2.450	10.00				1.4	1.40	14.0
NO. 5 + 4.500	2.05				1.4	1.40	2.9
NO. 5 + 10.000	5.50				1.4	1.40	7.7
NO. 5 + 13.470	3.47				1.4	1.40	4.9
NO. 5 + 15.400	0.00				1.3		
NO. 6 + 10.000	14.60				0.9	1.10	16.1
NO. 6 + 12.140	2.14				0.9	0.90	1.9
小計	92.19 ^m						123.7 ^{m³}

