

見積参考資料

工事名 R7三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年3月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	168.5				単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2,190				単 2号
殻運搬 L=6.0km	殻種別:舗装版破碎	m3	123				単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	123				単 4号
汚泥処分		t	0.27				単 5号
不陸整正	補足材:有,M-30	m2	2,190				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,190				単 7号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:280cm2以上300cm2未満	m	80				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	974				単 9号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	25				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員(B)		人日	30				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬 L=6.0km	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,6.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 12号
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1			単 13号
合計								
単価								円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材：有, M-30	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:280cm2以上300cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		280cm2以上300cm2未満,細粒度アスコン(13),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 15号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員(B)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻処分費(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥処分費		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R7三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	9.469	68,262	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	2.992	15,527	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	日	3.031	15,724	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	1.182	38,741	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.4	2,279	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	4.799	100,035	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	1.757	66,050	
M001020001	アスファルトカーバ[カソリンエンジン駆動式]	4.0~4.5m ³ /h	供用日	0.519	1,297	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.93	12,084	
	合計額				319,999	

第 号 計算書 舗 装 工 数 量 計 算 書											
測点	距離(m)	舗装面積 単位:m2									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0		5.00									
No. 1	20.0	5.00	5.000	100.00							
No. 1 + 18.5	18.5	4.40	4.700	86.95							
No. 2	1.5	4.40	4.400	6.60							
No. 3	20.0	4.40	4.400	88.00							
No. 3 + 16.0	16.0	4.10	4.250	68.00							
No. 4	4.0	4.10	4.100	16.40							
No. 5	20.0	4.10	4.100	82.00							
No. 5 + 17.7	17.7	5.30	4.700	83.19							
No. 5 + 17.7	0.0	6.20									
No. 6	2.3	5.50	5.850	13.46							
No. 7	20.0	5.50	5.500	110.00							
No. 7 + 8.7	8.7	4.30	4.900	42.63							
No. 7 + 8.7	0.0	3.70									
No. 8	11.3	3.70	3.700	41.81							
No. 9	20.0	3.70	3.700	74.00							
No. 9 + 11.7	11.7	3.50	3.600	42.12							
No. 10	8.3	3.60	3.550	29.47							
No. 10 + 18.4	18.4	3.50	3.550	65.32							
No. 11	1.6	3.50	3.500	5.60							
No. 12	20.0	3.50	3.500	70.00							
小計	240.0			1025.55							
測点	距離(m)	舗装面積 単位:m2									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 12 + 3.0	0.0	3.50									
No. 13	17.0	3.60	3.550	60.35							
No. 14	20.0	3.70	3.650	73.00							
No. 14 + 11.1	11.1	4.80	4.250	47.18							
No. 15	8.9	4.80	4.800	42.72							
No. 15 + 7.10	7.1	4.40	4.600	32.66							
No. 16	12.9	4.40	4.400	56.76							
No. 16 + 10.00	10.0	5.60	5.000	50.00							
No. 17	10.0	5.50	5.550	55.50							
No. 18	20.0	5.50	5.500	110.00							
No. 18 + 19.10	19.1	3.90	4.700	89.77							
No. 19	0.9	3.90	3.900	3.51							
No. 20	20.0	3.90	3.900	78.00							
No. 21	20.0	4.00	3.950	79.00							
No. 21 + 9.10	9.1	4.00	4.000	36.40							
No. 22	10.9	4.00	4.000	43.60							
No. 22 + 3.00	3.0	4.00	4.000	12.00							
No. 22 + 10.00	7.0	4.00	4.000	28.00							
小計	207.0			898.5							
合計	447.0			1924.0							

