

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		168.5			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		2,190			
殻運搬 L=6.0km	殻種別:舗装版破碎	m3		123			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		123			
汚泥処分		t		0.27			
不陸整正	補足材:有,M-30	m2		2,190			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,190			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:280cm2以上300cm2未満	m		80			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		974			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員(B)		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				