

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 粟山殿野線他 三・山城白川他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断		m		100			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		200			
殻運搬 L=15km	殻種別:舗装版破碎	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
汚泥処分		t		0.16			
不陸整正	補足材:有、M-30	m2		200			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物 小型車割増有,舗装厚:50mm	m2		200			
オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 粟山殿野線他 三・山城白川他 舗装修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13) 小型車割増 , 舗装厚:50mm, 平均幅	m2		50		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング		t		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(B)		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 栗山殿野線他 三・山城白川他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			