

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		40			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害: 無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		150			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		2			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土		m3		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		100			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工 規模:250m2未満	m2		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:70.4m, 杭径:90mm, 杭長:73.5m, 杭打込長(掘削長):70.4m	m		70			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:6本	本		6			
グラウト注入	注入材規格:W/C=47.5%, 圧縮強度:24 N/mm ²	m ³		1.4			
ボアリングマシン移設		回		3			
足場(アンカー)		空m ³		190			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m ³		7			
床掘り	土質:土砂	m ³		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		5			
基面整正		m2		90			
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):80m	本		10			
場所打杭	杭径:565mm, 杭長(設計長):20m	本		2			
やぐら設置・撤去		回		1			
足場		空m3		530			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.85m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場	安全柵:無し	掛m2		5			
足場	安全柵:無し	掛m2		14			
埋戻コンクリート		m3		0.1			
差筋		本		21			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		8			
吸出し防止材	材質:不織布,種類:吸出し防止材,厚さ:0.4	m2		0.5			
プレキャスト擁壁工		式		1			
基礎工		m		24			
天端工		m		24			
パイプ設置工		m2		92			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
フレキャストL型側溝		m		51			
場所打水路工		式		1			
復旧水路		m		8			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		39			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		29			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
汚泥処分		m3		0.03			
廃プラ処分		t		0.05			
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	t		0.05			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう		袋		692			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
橋脚		t		15.2			
仮橋上部		t		6.2			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		72			
敷鉄板設置・撤去		m2		37			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		21			
敷鉄板設置・撤去		m2		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		160			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		19			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		22			
防護柵基礎工		式		1			
路側防護柵基礎		m		22			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐開		m2		150		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		