

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・土工				
・ ・ 土工（堤体）				
・ ・ ・ 掘削	表土剥取	m3	170.000	
・ ・ ・ 掘削	流用土	m3	345.000	
・ ・ ・ 掘削（泥土）	捨土	m3	159.000	
・ ・ ・ 床掘（泥土）	捨土	m3	269.000	
・ ・ ・ 法面整形	切土法面整形	m ²	167.000	
・ ・ ・ 盛土	流用土 1.0≦B<2.5	m3	232.000	
・ ・ ・ 盛土	改良土 2.5≦B<4.0	m3	234.000	
・ ・ ・ 盛土	改良土 1.0≦B<2.5	m3	437.000	
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面整形（上流側）	m ²	71.000	
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面整形（下流側）	m ²	61.000	
・ ・ ・ 土砂運搬＋処理		m3	154.000	
・ ・ ・ 泥土運搬＋処理		m3	428.000	
・ ・ ・ 購入土		m3	671.000	
・ ・ ・ 安定処理工		m3	745.000	
・ ・ ・ 大型土のう	撤去	袋	10.000	
・ ・ 土工（洪水吐）				
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	21.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0≦B<2.5	m3	13.000	
・ 撤去工				
・ ・ 撤去工				
・ ・ ・ 既設構造物取壊し	張りブロック基礎撤去	m3	4.800	
・ ・ ・ 既設構造物取壊し	張りブロック撤去	m3	26.000	
・ ・ ・ コンクリート塊（無筋）処分費＋運搬	張りブロック基礎	m3	4.800	

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・コンクリート塊（無筋）処分費＋運搬	張りブロック	m ³	26.000	
・堤体工				
・遮水シート工				
・・・遮水シート	遮水シート張工 ベントナイト系	m ²	1,138.000	
・・・遮水シート	構造物固定工 ベントナイト系	m	6.000	
・・・法面整形	切土法面仕上	m ²	479.000	
・・・基面整正	水平面仕上	m ²	505.000	
・復旧工				
・擁壁工				
・・・コンクリート	$\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	4.800	
・・・型枠		m ²	11.000	
・・・裏込砕石	RC-40	m ³	2.000	
・・・水抜管	VP-65	m	2.500	
・洪水吐出口水路				
・・・コンクリート	$\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.800	
・・・型枠		m ²	2.300	
・仮設工				
・水替工				
・・・排水ポンプ		箇所	1.000	
・進入路設置	資材置場			
・・・敷鉄板		m ²	27.000	
・その他				
・技術管理費				
・・・試験費				
・・・試験費				

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ ・ ・ 配合試験		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ ・ ポータブルコーン貫入試験		m	4. 000	
・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	旧堤掘削土	式	1. 000	
一括計上価格				
・ 試験費				
・ ・ 試験費				
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		検体	1. 000	
・ ・ ・ 土壌試験		式	1. 000	