

工事数量総括表(本体工)

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工	波返	式		1		
足場		m2		67		
型枠		m2		88		
コンクリート		m3		42		
削孔、差筋		孔		122		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し 運搬・処分		m3		2		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設道路工		式		1		
仮設道路		m3		230		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船 昼間		隻日		15		
技術管理費		式		1		
土砂受入に係る基準	物理性状	式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（2）	事業区分	工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂受入に係る基準	化学性状	式		1		
土砂受入に係る基準	一般項目	式		1		
六価加m溶出試験		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		