

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 区画線工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
区画線消去 時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m		340			
区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m		1,084			
道路修繕		式		1			
仮設工		式		1			
仮区画線工		式		1			
仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270			
仮区画線 夜間:時間制限著しく有 中央帯	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		610			
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		180			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 区画線工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5		
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14		
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		380		
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間	A	人日		2		
交通誘導警備員 夜間	A	人日		6		
交通誘導警備員 昼間	B	人日		10		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 区画線工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			