

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		3			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吹付砕	法枠規格:300*300*2000, 中詰材種類 :なし	m2		40		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D22	m		46		
足場		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号L型側溝		m		29		
側溝蓋	C2-B300	枚		58		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管 土中打込式,高さ:3m	式		1			
法面吹付工		式		1			
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:10 0m2未満,法面清掃を必要としない場 合の補正:無し	m2		40			
鉄筋挿入		m		40			
足場		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		