

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		120			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		500			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		560			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		560			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
1号管渠	φ600	m		8			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 34号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
足掛金物	φ19×300	個		4			
蓋 鋼製桝蓋	蓋種類:T-25 800×800 ボルト固定	枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 5号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):0,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		123			
コンクリート 間詰CO	18N/mm2以上	m3		23			
側溝蓋	蓋種類:C2-B400	枚		246			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
コンクリート	18N/mm2以上	m3		2			
型枠		m2		4			
鉄筋 差し筋	SD345 D13	t		0.01			
支保		式		1			
コンクリート削孔	φ23×200	孔		26			
樹脂アンカー	D13 15d用	本		26			
足場		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(13)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,040		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		219		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		52		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		52		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		50		
交通誘導警備員 B		人日		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1 3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			