

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400			
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m以上	m3		110			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		560			
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		560			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		490			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		540			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
積込(ル-ズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		540			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
床掘り 小規模	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30			
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
基面整正		m2		20			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝 2号	U型側溝規格:PU-400A	m		45			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
プラスチックU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1100	m		9			
プラスチックU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1200	m		8			
プラスチックU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1300	m		6			
プラスチックU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1400	m		4			
プラスチックU型側溝 8号	U型側溝規格:600×1500	m		4			
コンクリート インバート	18N/mm ² 以上	m ³		2			
側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		90			
側溝蓋	蓋版の規格:B600用 L=2m スリットタイプ	枚		15			
管渠工		式		1			
1号管渠	φ600	m		11			
集水柵・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1 4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち集水柵 32号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 33号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 鋼製柵蓋	蓋種類:T-25 800×800 ホルト固定	枚		2			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 7-1号U型側溝	B600,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		63			
現場打水路 U型水路	B1500,コンクリート規格:24-12-25(高炉)	m		8			
側溝蓋	蓋種類:C2-B600	枚		126			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
フレキャストハットホル 支給品	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基		2			
埋設管路 E-11	FEP50×2条,FEP50(難燃)×3条	m		38			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ベルマウス	FEP50	個		4			
ベルマウス	FEP50(難燃)	個		6			
埋戻し	砂	m3		8			
埋設標示シート	W150mm 2倍	m		38			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		910			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		84			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		46			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		40			
交通誘導警備員 B		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(14)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			