

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事(4)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断		m		14			
舗装版切断汚泥処理		t		0.016			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,360			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		68			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		68			
路面掘削・土砂運搬		m3		136			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,360			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,360			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,360			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		390			
熔融式区画線 中央線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
熔融式区画線 路面対空標示	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事(4)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			