

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 地質調査				
(1)ボーリング調査				
機械ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	土質ボーリング(ノコア), φ86, 礫混じり土砂	m	13.300	
【機械ボーリング(地質調査用)】	岩盤ボーリング(ノコア), φ86, 軟岩	m	6.700	
2. 地すべり調査				
(1)移動変形調査				
孔内傾斜計観測		式	1.000	
孔内傾斜計観測		回	85.000	
孔内傾斜計資料整理	観測周期 1回/月	孔・月	85.000	
孔内傾斜計設置		孔	1.000	
地中伸縮計設置		式	1.000	
地中伸縮計設置	深度0～30m, BPR8-1	孔	1.000	
(2)地下水調査				
地下水位測定		式	1.000	
水位計観測	測定範囲: 0～20m 1回/ 月	回	45.000	
水位計観測	測定範囲: 0～30m 1回/ 月	回	40.000	
水位計観測	測定範囲: 0～50m 1回/ 月	回	5.000	
水位計資料整理		回	90.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
旅費交通費(調査外業日帰用)		式	1.000	
2. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
現地搬入・搬出		式	1.000	
【モノレール架設・撤去】		箇所	1.000	
【現場内小運搬】		ton	2.800	
モノレール損料		式	1.000	
3. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	給水費1箇所	業務	1.000	
4. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】		箇所	1.000	

R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
解析作業費		式	1.000	
計画準備(地すべり調査)		業務	1.000	
安定解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
報告書作成(地すべり調査)		業務	1.000	
打合せ(地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ(地質調査用)	中間	回	1.000	
直接経費				
《打合せ(設計旅費・交通費)》	着手前・最終	回	2.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	