

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		12			
建設汚泥処分		m3		0.01			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,980			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		99			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		99			
不陸整正		m2		1,980			
表層	材料種類:再生密粒度アスコ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,980			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		800		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
C B R 試験	設計 C B R	資料		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 舗装工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			