

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 照明灯設置工事(3)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用アーム形ポール,規格(文字入力):TS10B-C,高さ:10m	基		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):1灯用段付ポール,規格(文字入力):高さ:5m, BPL300×300	基		2			
道路照明灯設置	型式(文字入力):1灯用段付ポール,規格(文字入力):高さ:5m, BPL350×350	基		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):1灯用直線形ポール,規格(文字入力):IS10B-C,高さ:10m	基		3			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具(建電協型),規格(文字入力):KCE070-2	台		2			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具(建電協型),規格(文字入力):KCE050-2	台		6			
ランプ用ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル),心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2mm2×3C	m		66			
配管・配線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 照明灯設置工事(3)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×3C	m		42		
配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×3C	m		305		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

