見積参考資料

工事名　Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年 3月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	週休２日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削 夜間	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,570				単　1号
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:As切削殻	m3	128				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	128				単　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 夜間	ｶﾞﾗｽ基材、W=50cm	m	50				単　4号
基層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	420				単　5号
表層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型As密粒度(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,150				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 夜間	A	人日	4				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	B	人日	12				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 往復		台	2				単　9号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　1号	路面切削 夜間	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:As切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　4号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 夜間	ｶﾞﾗｽ基材、W=50cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張	全ての費用	m	1			
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料費)		m	1.15			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　5号	基層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　6号	表層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型As密粒度(20)(夜間),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　12号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	1			単　13号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻（切削）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.389	7,217	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.389	7,217	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.382	45,312	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	1.681	35,033	
M000820006	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排ｶﾞｽ対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	0.063	1,121	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	供用日	2.57	89,179	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	2.851	441,783	
	合計額				626,862	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土　鳴門池田線　阿波･市場香美　舗装補修工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻(切削)	m3	2,760	DID無、L=2.5km以下

数　量　総　括　表

工事区分（レベル 1）：Ｒ７吉土　鳴門池田線　阿波・市場香美　舗装補修工事（２）

工　種（レベル 2）	種　別（レベル 3）	細　別（レベル 4）		規　格（レベル 5）	単位	数量計	表層	基層	摘　要
路面切削工									
	路面切削工（夜間）				式	1			
		路面切削	夜	6cm以下	m2	2,567.1	2,147.1	420.0	
	殻運搬処理工（夜間）				式				
		殻運搬・処分	夜	As切削殻	m3	128.4	107.4	21.0	
舗装工									
	舗装工（夜間）				式	1.0			
		ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	夜	W=50cm	m	50.0			
		基層(車道・路肩部)	夜	ﾀｯｸｺｰﾄ、再生粗粒度As(20)、W>3.0m、t=50mm	m2	420.0	0.0	420.0	
		表層(車道・路肩部)	夜	ﾀｯｸｺｰﾄ、再生密粒度As(20)、W>3.0m、t=50mm	m2	2,147.1	2,147.1	0.0	
仮設工									
	仮設工				式	1.0			
		交通誘導員		夜間、A	人日	4.0			
				夜間、B	人日	12.0			
共通仮設費				切削機運搬	回	1			