

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
ダム用水門設備製作		式		1			
制水設備		式		1			
リミットスイッチ	制限開閉器用	個		6			
リミットスイッチ	非常上限用	個		1			
リミットスイッチ	ロープ緩み検出用	個		6			
ワイヤロープ	G種メッキ 6X37-G/0-D24	式		1			
取水設備		式		1			
取水ゲート開閉装置点検	取水 バルコンLTKD-3 C種点検	台		3			
低水ゲート開閉装置点検	低水 バルコンLTKD-5 C種点検	台		1			
操作制御設備		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事			事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):機側操作盤(取水・低水ゲート)	面		1		
機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):機側操作盤(制水ゲート)	面		1		
電源設備		式		1		
盤(各種) 分電盤	形式:屋内閉鎖自立形	面		1		
純製作費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		
ダム管理設備輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送		式		1		
河川用水門設備据付		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川用水門据付工		式		1			
据付(修繕)(河川用水門)	ワイヤーロープ交換	式		1			
ダム用水門設備据付		式		1			
ダム用水門据付工		式		1			
取水ゲート開閉装置取り外し・据付		台		3			
低水ゲート開閉装置取り外し・据付		台		1			
制水ゲート分解整備	ワイヤーロープ 端末調整装置・制限開閉器 ・非常上限検出装置	式		1			
取水・低水ゲート機側操作盤据付		面		1			
制水ゲート機側操作盤据付		面		1			
分電盤据付		面		1			
現場塗替塗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場塗替塗装(開閉装置) 取水・低水・制水ゲート開閉装置	現場塗替塗装系(文字入力):エポキシ樹脂+ポリウレタン樹脂	m2		66			
仮設工		式		1			
足場支保工(機械設備)		式		1			
足場	安全ネット:無し	掛m2		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		3			
撤去品処理		式		1			
撤去品処理		式		1			
撤去品処理(売却)		式		1			
配管・配線工		式		1			
取水ゲート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋内管路配線	IV3.5sq	m		19			
屋内管路配線	CV5.5sq-3C	m		19			
屋内管路配線	CVV2.0sq-5C	m		17			
屋内管路配線	CVV2.0sq-12C	m		17			
屋内ピット配線	IV3.5sq	m		16			
屋内ピット配線	CV5.5sq-3C	m		16			
屋内ピット配線	CVV2.0sq-5C	m		16			
屋内ピット配線	CVV2.0sq-12C	m		16			
屋内管路配線撤去	IV3.5sq	m		19			
屋内管路配線撤去	CV5.5sq-3C	m		19			
屋内管路配線撤去	CVV2.0sq-5C	m		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋内管路配線撤去	CVV2.0sq-12C	m		17			
屋内ピット配線撤去	IV3.5sq	m		16			
屋内ピット配線撤去	CV5.5sq-3C	m		16			
屋内ピット配線撤去	CVV2.0sq-5C	m		16			
屋内ピット配線撤去	CVV2.0sq-12C	m		16			
制水ゲート		式		1			
屋内管路配線	IV3.5sq	m		10			
屋内管路配線	CV3.5sq-3C	m		10			
屋内管路配線	CVV2.0sq-2C	m		103			
屋内管路配線	CVV2.0sq-5C	m		10			
屋内管路配線	CVV2.0sq-8C	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋内ピット配線	IV3.5sq	m		6			
屋内ピット配線	CV3.5sq-3C	m		6			
屋内ピット配線	CVV2.0sq-5C	m		6			
屋内ピット配線	CVV2.0sq-8C	m		3			
屋内露出配線	CVV2.0sq-2C	m		3			
屋内管路配線撤去	IV3.5sq	m		10			
屋内管路配線撤去	CV3.5sq-3C	m		10			
屋内管路配線撤去	CVV2.0sq-2C	m		103			
屋内管路配線撤去	CVV2.0sq-5C	m		10			
屋内管路配線撤去	CVV2.0sq-8C	m		6			
屋内ピット配線撤去	IV3.5sq	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋内ピット配線撤去	CV3.5sq-3C	m		6		
屋内ピット配線撤去	CVV2.0sq-5C	m		6		
屋内ピット配線撤去	CVV2.0sq-8C	m		3		
屋内露出配線撤去	CVV2.0sq-2C	m		3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 取水設備改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			