

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
橋面補修工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下	m		46		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版, 15cm以下	m2		155		
表層 (夜間)	再生密粒度アスコン(20), t=50mm	m2		155		
殻運搬	舗装版破碎	m3		29		
殻処分	アスファルト殻	m3		29		
汚泥処分		m3		0.05		
橋面防水 (夜間)	塗膜防水	m2		155		
熔融式区画線	熔融式手動, 実線15cm, 厚1.5mm, 白	m2		28		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動, 実線15cm, 厚1.5mm, 黄	m2		14		
床版水抜き工		箇所		1		
目地補修工		式		1		
舗装止工		式		1		
止水対策工		m		18		
防食防水テープ設置工		式		1		
防食防水テープ設置	支承防錆工含む	式		1		
支承補修工		式		1		
沓座モルタル打替		箇所		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:31.8m, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメント	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 (a)	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
左官工法 (b)	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 (c)	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面被覆工		式		1		
下地処理		橋		1		
補強層塗布工	無溶剤形ウレア樹脂、プライマー塗 布含む	m2		70		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2		5		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2		5		
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2		5		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		5		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:2回	m2		5		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		5		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2		5		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		136		
枠組足場		m2		134		
環境対策資機材		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		12		
交通誘導警備員 (夜間)	A	人日		2		
交通誘導警備員 (夜間)	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
技術管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 (羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋探査		m2		0.25		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		