

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		580			
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		580			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
残土等処分		m3		580			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
工事用道路撤去		m3		30		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		18		
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		34		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		