

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 表層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		2,700			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3		135			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		135			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		80			
汚泥処分		m3		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		840			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		42			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		42			
不陸整正		m2		840			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		840			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,700			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		800			
熔融式区画線 中央線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		400			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日		20			
交通誘導警備員 B		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
技術管理費		式		1			
CBR試験		試料		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			