

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 舗装修繕工事(維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		200		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10		
汚泥処分		m3		0.02		
不陸整正		m2		200		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200		
オーバーレイ工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2		100		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング		t		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 舗装修繕工事（維持 ）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		