

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
整地 土場	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		170			
土砂等運搬 現場～土場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
土砂等運搬 土場～現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		72			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		12			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		34			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		13			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		17			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		29			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		47			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		47			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		37			
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		18			
足場	アンカー足場	空m2		20			
法面吹付工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	m <sup>2</sup>		118		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		30		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		30		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		30		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m	12				
補強筋		t	0.058				
円筒型枠		m	3				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	9				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			