

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 (夜間施工)		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,780			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,780			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		144			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		144			
土砂等運搬		m3		184			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		44			
汚泥処理		m3		0.1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:70mm	m2		1,150			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:100mm	m2		630			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,150			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコ(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		630			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度アスコ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,780			
仮設工		式		1			
段差すり付け工		式		1			
段差すり付け設置		m2		53			
段差すり付け設置		m2		53			
殻運搬処理		m3		1			
仮区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		250		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A 夜間	人日		8		
交通誘導警備員	B 夜間	人日		32		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 小・田浦 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			