

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
陸上地盤改良工		式		1			
固化工		式		1			
高圧噴射攪拌 先行削孔		本		23			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m, 打設長L=16.5m	本		1			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m, 打設長L=16.5m	本		1			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.0m, 打設長L=16.5m	本		7			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m, 打設長L=16.5m	本		14			
土工		式		1			
土工 高圧噴射攪拌排泥		式		1			
土砂等運搬	現場内運搬	m3		439			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3		439		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し	既設路側側溝	m3		2		
アスファルト舗装版取壊し	t=5cm	m2		118		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
敷鉄板		式		1		
敷鉄板	25×1,524×6,096	枚		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5. 5 m岸壁工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬		式		1		
仮設材運搬	敷鉄板	t		36		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

