

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		300		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		50		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		7		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		220		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=12.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		490		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		490		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	m2		170		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
帯工 1号帯工		箇所		1		
帯工 2号帯工		箇所		1		
帯工 3号帯工		箇所		1		
帯工 4号帯工		箇所		1		
帯工 5号帯工		箇所		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
落差工 1号落差工		箇所		1		
渡版工 1号渡版工		箇所		1		
張コンクリート工		箇所		2		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路・排水路工		式		1		
山腹U形側溝 1号縦排水工	幅:36cm, 高さ:30cm, 表面コンクリート規格: :18-8-25(20) (普通)	m		1		
山腹U形側溝 2号縦排水工	幅:36cm, 高さ:30cm, 表面コンクリート規格: :18-8-25(20) (普通)	m		16		
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠工	L=6.0m	箇所		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		200		
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土質:土砂	m ³		20		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し 最大埋戻幅 1m未満	土質:土砂	m3		20		
基面修正		m2		210		
現場打水路工		式		1		
現場打水路 1号水路工	内幅:100cm, 内高:50cm, コンクリート規格: 18-8-40 BBorN	m		99		
平張コンクリート	t=100mm	m2		32		
集水柵工		式		1		
集水柵 7号集水ます	集水柵種類:現場打集水ます, コンクリート 規格:18-8-25(20) (普通)	箇所		1		
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
コンクリート舗装	t=100mm	m2		16		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し		m3		3		
排水構造物撤去工		式		1		
暗渠排水管撤去	φ 600	m		7		
暗渠排水管撤去	φ 500	m		61		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	Co殻 (有筋)	m3		3		
殻処分	Co殻 (有筋)	m3		3		
現場発生品運搬		t		1		
殻処分	廃プラスチック	m3		3		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事 (難工事評価型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		133		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

