

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・竹ヶ谷他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		50		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト殻	m2		300		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		15		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15		
汚泥処分		m3		0.06		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		300		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		80		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・竹ヶ谷他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（13），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m以上3.0m	m2		80		
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（13），舗装厚：30mm，平均幅員：3.0m超	m2		80		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		100		
熔融式区画線	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		50		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・竹ヶ谷他 舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			