

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
沓座モルタル打替え工		式		1		
沓座モルタル取壊し		m3		0.002		
チップソグ		m2		0.22		
沓座モルタル		m3		0.01		
沓座モルタル型枠		m2		0.02		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	規格・仕様：鈹桁構造・箱桁構造, 時間的制約：無	m2		470		
清掃・水洗い		m2		240		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2		240		
下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	m2		240		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:2回	m2		240		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	m2		240		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	m2		240		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工 (主体足場)		m2		200		
足場工 (両面朝顔)		m2		200		
防護工 (主体足場)	板張+シート張	m2		200		
防護工	塗膜除去養生シート	m2		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	無筋コンクリート	m3		0.01		
殻処分	無筋コンクリート	m3		0.01		
汚泥処分		t		9.6		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（新和田橋） 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			