

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		3,200			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,290		
残土等処分		m3		3,290		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削) B'	土質:土砂	m3		1,400		
床掘り B	土質:土砂	m3		220		
埋戻し B	土質:土砂	m3		850		
埋戻し C	土質:土砂	m3		300		
基面整正		m2		200		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 左側No. 73, 74 BBoR _N , W/C ≤ 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBorN, W/C \leq 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		78		
もたれ式擁壁 左側No. 67, 68 BBorN, W/C \leq 60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32		
もたれ式擁壁 左側No. 68, 69 BBorN, W/C \leq 60% 2号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		173		
場所打擁壁工		式		1		
もたれ式擁壁 左側No. 70, 71 BBorN, W/C \leq 60% 3号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		78		
2号張コンクリート 左側No. 70 BBorN, W/C \leq 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		11		
Co舗装版版取壊し	t=100	m2		47		
コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		140			
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工 左側No. 70, 71		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		35			
ガードレール補強筋		箇所		19			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 左側No. 73 BBorN, W/C \leq 60% 8-1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6			
重力式擁壁 左側No. 71, 72 BBorN, W/C \leq 60% 8-3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		21			
場所打擁壁工		式		1			
1号張りコンクリート 左側No. 68 BBorN, W/C \leq 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		84			
雑工		式		1			
階段工		式		1			
階段工 BBorN, W/C \leq 60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式		1			
石積み工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
石積み復旧 BBorN, W/C ≤ 60%	18-8-40 (高炉)	m2		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		