

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
舗装工 歩道部舗装		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		263			
殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
舗装打換え工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り 夜間作業		m3		60		
調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		36		
表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		261		
舗装工 取合部		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		2		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		13		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		13		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工		式		1		
橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	m2		260		
縁石工 取合部		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R A種(150/190×200×600)	m		4		
縁石工 1~3径間		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 標準部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m		94		
歩車道境界ブロック すり付け部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m		1		
歩車道境界ブロック 乗り入れ部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×70×600)	m		9		
歩車道境界ブロック 開口部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300×600)	m		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁床版工		式		1			
床版排水工		式		1			
床版排水工 夜間作業	歩道部	箇所		2			
構造物撤去工		式		1			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去 取合部	再利用区分:処分	m		4			
歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	m		116			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間	B	人日		20			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		160			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 往復		台		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 小・田浦 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			