

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 夜間作業	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		
舗装工 歩道部舗装		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 夜間作業	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		262		
殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	m3		8		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8		
舗装打換え工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り 夜間作業		m3		70		
調整コンクリート 夜間作業	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		35		
表層 夜間作業	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		259		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
橋面防水 歩道部 夜間作業	防水工種類:塗膜防水	m2		259		
縁石工 4~6径間		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 標準部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	m		97		
歩車道境界ブロック すり付け部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	m		1		
歩車道境界ブロック 乗り入れ部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×70 ×600)	m		8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック 開口部 夜間作業	ブロック規格:両面R C種(180/240×300 ×600)	m		11		
橋梁床版工		式		1		
床版排水工		式		1		
床版排水工 夜間作業	歩道部	箇所		2		
構造物撤去工		式		1		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去 夜間作業	再利用区分:処分	m		116		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 夜間作業	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		160		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島佐那河内線 (野上橋) 徳・多家良 舗装修繕工	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		